



U.O.5.4 - STRADE - PROGETTAZIONE

**PT 53|24 COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO
MARCIAPIEDI ESISTENTI ALLA NORMATIVA
SULL'ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE - TRATTO 2 VIA PASCOLI
CUP J63D24000120004 CUI L00378210462202400053
PROGETTO ESECUTIVO**

RUP

Ing. Francesca Guidotti

PROGETTISTA

Ing. Massimo Cecchi

Via Romana 750
55100 Lucca (LU)

mail: ing.massimo.cecchi@hotmail.it
cell: 340 / 4055031

COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Ing. iunior Paolo Bentivoglio

Via Romana 750
55100 Lucca (LU)

mail: bentivoglio.paolo@gmail.com
cell: 348 / 9277941

VERIFICA DI SOSTENIBILITÀ

Arch. Giulia Bertolucci

Studio Architettura X Sostenibilità

Via Vecchia Pesciatina 204
55100 Lucca (LU)

mail: giulia@studioaxs.it
cell: 348 / 7283076

DICEMBRE 2025



Ente appaltante :

COMUNE DI LUCCA

Oggetto:

U.O.5.4 STRADE

PT 53/24 COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI ESISTENTI ALLA
NORMATIVA SULL'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

TRATTO 2 VIA PASCOLI

Indirizzo:

Via Pascoli, Lucca

Importo dei lavori € 431.373,33

RUP:

Ing. Francesca Guidotti

Progettista:

Ing. Massimo Cecchi

Coordinatore della sicurezza:

Ing iunior Paolo Bentivoglio



INDICE

INDICE.....	3
PREMESSA.....	4
SINTESI DEI PARERI RICEVUTI	4
01 - SETTORE 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO - U.O. 8.1 STRUMENTI URBANISTICI -COMMISSIONE PAESAGGIO	5
01.1_ OTTEMPERANZA	6
02 - SETTORE 8 - GESTIONE DEL TERRITORIO - U.O. 8.1 STRUMENTI URBANISTICI. - U.O. 5.4 STRADE - PROGETTAZIONE.....	7
02.1_ OTTEMPERANZA	9
03 - SETTORE 5 – LAVORI PUBBLICI E TRAFFICO - U.O. 5.5 STRADE – MANUTENZIONE E SUPPORTO GEOLOGICO - U.O. 5.4 STRADE – PROGETTAZIONE - STRADE MANUTENZIONE	10
03.1_ OTTEMPERANZA	10
04 - FIBER COOP	11
04.1_ OTTEMPERANZA	12
05 - U.O. 5.4 STRADE – PROGETTAZIONE - UFFICIO VERDE PUBBLICO	13
05.1_ OTTEMPERANZA	15
06 - GESAM.....	16
06.1_ OTTEMPERANZA	20
07 – GEAL.....	21
07.1_ OTTEMPERANZA	23
08 - SETTORE 7 – AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO - U.O. 7.1 TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA - TUTELA AMBIENTALE	24
08.1_ OTTEMPERANZA	25
09 - U.O. A.2 ACQUISIZIONE RISORSE FINANZIARIE (PNRR) MOBILITÀ E STRATEGIE PER LA CITTÀ - MOBILITA'.....	26
09.1_ OTTEMPERANZA	28
10 - SETTORE 5 – LLPP E TRAFFICO – TRAFFICO	29
10.1_ OTTEMPERANZA	30
11 – VODAFONE.....	31
11.1_ OTTEMPERANZA	32
12 - ALTRI ENTI.....	33
12.1_ OTTEMPERANZA	33
ADEGUAMENTI PROGETTUALI EFFETTUATI	34
PRECISAZIONI FINALI.....	34
OTTEMPERANZA UFFICIO MOBILITÀ – TAVOLE	34
TABELLA RIEPILOGO	35



PREMESSA

L'intervento si colloca nel Comune di Lucca e consiste nella sistemazione dei marciapiedi nell'ottica di renderli accessibili alle persone diversamente abili della via Giovanni Pascoli e di realizzare una pista ciclabile lungo la via Giovanni Pascoli, nel tratto tra Viale Giosuè Carducci e Viale Idelfonso Nieri per ambo i lati.

Nello specifico il progetto prevede i seguenti interventi:

- adeguamento del marciapiede alla normativa sulle barriere architettoniche;
- realizzazione di pista ciclabile adiacente al marciapiede;
- rifacimento della pavimentazione e riqualificazione delle aree limitrofe;
- manutenzione straordinaria e adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- formazione di nuove aree verdi;
- rifacimento segnaletica stradale.

SINTESI DEI PARERI RICEVUTI

A seguito della presentazione del Progetto di fattibilità tecnico economica che rappresenta il primo livello della progettazione, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), tramite la Conferenza dei servizi - Prot.N.0103271-2025 del 16/06/2025 - ha acquistato tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari da parte degli Enti competenti.

A seguire se ne riporta il contenuto.



01 - SETTORE 8 - Governo del Territorio - U.O. 8.1 Strumenti Urbanistici - Commissione Paesaggio



Città di Lucca

Amministrazione comunale

SETTORE 8 Governo del Territorio
U.O. 8.1 Strumenti Urbanistici

Lucca, data del protocollo

Rif. pratica n°383/2025

Autorizzazione Paesaggistica Semplificata (D.P.R. n. 31/2017)

Prot. Gen. n°103271 del 16/06/2025

Spett.le Comune di Lucca

U.O. 5.4 - Strade - Progettazione

OGGETTO: Valutazione di compatibilità paesaggistica ai sensi del D.lgs n°42/2004 art. 146 trasmissione parere commissione comunale per il paesaggio seduta n.24 del 17/06/2025 – Beni paesaggistici. **Pratica Paesaggistica n°383/2025** - Prot. n° 103271 per il seguente intervento: “PT 53-2024 COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI ESISTENTI ALLA NORMATIVA SULL'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – LOTTO 2 VIA PASCOLI” Convocazione Conferenza di Servizi Decisoria (art. 38 comma 3 del D.Lgs. 36/23 e ss.mm.ii. e art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.) relativa al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dei lavori .

Si comunica che la domanda specificata in oggetto è stata esaminata in data 17/06/2025, nel corso della Commissione Comunale per il paesaggio ai sensi del D. Lgs. 42/2004 ed ha ottenuto, sotto il profilo paesaggistico, il seguente parere:

Punto all'Ordine del Giorno N. 13

Discussione e Votazione

I Commissari

Arch. Maurizio Tani

Arch. Simona Paladini

Il Segretario

Arch. Paola Azzarà

Annotazioni/Prescrizioni

*“La Commissione, non ravvisando contrasti con le prescrizioni contenute nella Disciplina d'Uso dei Beni Paesaggistici di cui all'Allegato 8B del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico (Deliberazione Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n. 37), **esprime parere favorevole.**”*

Esito Discussione

APPROVATO

La Responsabile del Procedimento

Arch. Paola Azzarà

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005



01.1_ OTTEMPERANZA

Nessuna ottemperanza



02 - SETTORE 8 - Gestione del Territorio - U.O. 8.1 Strumenti urbanistici. - U.O. 5.4 Strade - Progettazione



SETTORE DIPARTIMENTALE 8- Gestione del Territorio
Unità Organizzativa 8.1 - Strumenti Urbanistici

Lucca, 23/06/2025

Comune di Lucca

U.O. 5.4 Strade - Progettazione

c.a. Ing. Antonella Giannini, Ing. Francesca Guidotti

SEDE

OGGETTO: indizione conferenza di servizi decisoria asincrona (L.241/90 art.14) per l'intervento di **completamento ed adeguamento dei marciapiedi esistenti alla normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche – Lotto 2 di Via Pascoli, Lucca**
PG 2025_0103271 del 16/06/2025

Contributo tecnico di competenza


Esaminati gli elaborati e la documentazione pervenuta si comunica quanto segue:

considerato che l'intervento interesserà l'intero tracciato di Via Pascoli, su entrambi i lati della strada, prevedendo la razionalizzazione del disegno e l'uso degli spazi, oltre che l'utilizzo di materiali idonei, per il superamento delle barriere architettoniche

considerato che il progetto presentato prevederà anche l'inserimento di un tracciato ciclabile, seppure limitatamente al segmento di strada compreso tra Viale Carducci e Viale Nieri, e un riordino sistemico del corredo viario (segnaletica stradale orizzontale/verticale, nuove aree verdi -aiuole-, sistema di smaltimento delle acque meteoriche)

considerato che l'oggetto in descrizione ricade, secondo lo strumento urbanistico vigente -Piano Operativo approvato con DCC 109 del 15/10/2024-, nel *Quadro generale delle previsioni QPI*, identificato nell'elaborato cartografico Tav. 54

considerato che le **trasformazioni** proposte dall'intervento, oggetto di parere, **risultano conformi** a quelle previste nell'elaborato di Piano Operativo vigente QPIV *NTA_Norme Tecniche di Gestione e Attuazione* all'art. 77





preso atto, in esito alle diverse specifiche verifiche e valutazioni, che per la richiesta pervenuta non risulta nessuna particolare condizione sfavorevole se non la premura di segnalare la presenza di un pozzo con relativa fascia di rispetto ad interesse dell'intero tracciato viario e che la pericolosità sismica, nella zona oggetto d'intervento, risulta di grado elevato

considerato altresì che l'intervento in oggetto, interessa un'area tutelata per decreto ai sensi dell'art.136 del D.lgs 42/2004 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, lo stesso è stato valutato dalla Commissione comunale del Paesaggio che si è espressa in data 17/06/2025 -Pratica n°383/2025-, con **parere favorevole** (la relativa documentazione viene allegata alla presente)

Per questa U.O., limitatamente alle specifiche competenze, niente appare ostativo all'intervento di cui in oggetto.

La Responsabile della U.O. 8.1
Arch. Monica Del Sarto
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

COMUNE DI LUCCA	
Protocollo N. 0109236/2025 del 24/06/2025 - 6.5.1	
Firmatario: Monica Del Sarto	
Documento Principale	
Copia conforme all'originale digitale	
Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, stampata da il giorno 24/06/2025 attraverso il software personale in uso	



02.1_ OTTEMPERANZA

Nessuna ottemperanza



03 - SETTORE 5 – Lavori Pubblici e Traffico - U.O. 5.5 Strade – Manutenzione e Supporto Geologico - U.O. 5.4 Strade – Progettazione - Strade manutenzione



Città di Lucca

Amministrazione comunale

SETTORE DIPARTIMENTALE 5 – Lavori Pubblici e Traffico
U.O. 5.5 Strade – Manutenzione e Supporto Geologico

SETTORE 5 – Lavori Pubblici e Traffico
U.O. 5.4 Strade - Progettazione

OGGETTO: “PT 53-2024 COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI ESISTENTI ALLA NORMATIVA SULL'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – LOTTO 2 VIA PASCOLI”

Convocazione Conferenza di Servizi Decisoria (art. 38 comma 3 del D.Lgs. 36/23 e ss.mm.ii. e art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.) relativa al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dei lavori.

Contributo tecnico istruttorio

Premesso che:

- con nota acquisita al Protocollo n.0103271/2025 del 16/06/2025 il “Settore 5 – Lavori Pubblici e Traffico”, “U.O. 5.4 Strade - Progettazione” ha indetto la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona di cui all'art.14 bis c.2 della Legge 241/90 per l'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento denominato: **“PT 53-2024 COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI ESISTENTI ALLA NORMATIVA SULL'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – LOTTO 2 VIA PASCOLI”**;
- il progetto consultabile sul sito web del comune di Lucca all'indirizzo <https://posta.comune.lucca.it/services/files/public/link/download/61KDL3t74a4g98xdj5tg54uoeBECcQptVaAzv2F5fr0WrRCQrI> prevede il completamento ed adeguamento dei marciapiedi esistenti alla normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche in via Pascoli;
- l'Amministrazione comunale ha richiesto, ai sensi dell'art. 14 bis c.2, lett. c) della Legge 241/90, le proprie determinazioni relative alla decisione sul progetto oggetto della Conferenza;

dato atto che dagli elaborati grafici del proponente “Settore 5 – Lavori Pubblici e Traffico”, “U.O. 5.4 Strade - Progettazione” emerge che nulla è da rilevare in merito al progetto del completamento ed adeguamento dei marciapiedi esistenti alla normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche in via Pascoli;

con la presente, per quanto di competenza di questo ufficio, si ritiene esprimere un contributo tecnico istruttorio conclusivo favorevole al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica di cui all'oggetto, fatti salvi eventuali interventi sulle sedi stradali di competenza comunale.

per delega del Dirigente
Il Responsabile della U.O.5.4
Geol. Alessandro Paoli

(firmato digitalmente)

03.1_ OTTEMPERANZA

Nessuna ottemperanza



04 - FIBER COOP

L'Ufficio rilascia parere tecnico favorevole condizionato alla prescrizioni operative sotto richiamate.



Spett.le Comune di Lucca

Ufficio lavori pubblici
Via Santa Giustina 6
55100 Lucca (LU)

Email PEC: comune.lucca@postacert.toscana.it

OGGETTO: PT 53-2024 COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI ESISTENTI ALLA NORMATIVA
SULL'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - LOTTO 2 VIA PASCOLI

Con riferimento alla Vostra lettera prot. **Prot.N.0103271-2025** del 16/06/2025 relativa alla convocazione della conferenza di servizi di pari oggetto, Vi confermiamo che questa Società nulla ha da eccepire per l'approvazione dell'intervento, a condizione che venga preservata la continuità del servizio, avendo rilevato diverse interferenze con il tracciato della nuova opera sottoposti.

Evidenziamo, in ogni caso, la necessità di mantenere per i propri impianti, razionali ed irrinunciabili condizioni, da considerare sia in fase di organizzazione dei cantieri sia in fase di realizzazione delle opere, che ne garantiscano la funzionalità, l'integrità e la continuità del servizio, con adeguamenti e/o spostamenti provvisori e/o definitivi.

Resta inteso che gli oneri derivanti a questa Società per gli eventuali lavori di spostamento e/o adeguamento degli impianti di TLC, correlati alla realizzazione delle opere in oggetto, saranno addebitati all'Ente che ne ha motivato la necessità nel rispetto delle normative vigenti; saranno redatti, dopo l'eventuale determinazione congiunta e puntuale degli interventi da effettuare, gli opportuni preventivi che, quando accettati, costituiranno il caposaldo di questa Società.

Rileviamo fin d'ora, che l'opera in oggetto è assoggettata alla disciplina del codice degli appalti pubblici (d.lgs. n. 50/2016 e successiva stesura D.Lgs. 36/2023) in combinato disposto con l'art. 54 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e s.m.i. (*lex specialis* in tema di Telecomunicazioni) il quale fa ricadere gli oneri anzidetti ai soggetti realizzatori, tenendo indenne l'operatore di Telecomunicazioni dai costi di spostamento dei propri impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, fatta salva l'applicazione del canone unico patrimoniale previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i..

Al fine di garantire, inoltre, gli eventuali futuri collegamenti cui questa Società deve far fronte ai sensi del D. Lgs. n° 259/03 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) chiediamo che siano realizzate e rese disponibili le necessarie infrastrutture per le quali sin da ora dichiariamo la nostra disponibilità a fornire tutte le indicazioni tecniche. Ricordiamo che l'art. 43 del D. Lgs. 259/03 infatti così recita: "... le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni, di cui agli articoli 44 e 49 del succitato D. Lgs. 259/03, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui agli articoli 16, comma 7, del D. Pres. Rep. 6-6-01 n° 380..."

Prima dell'avvio del cantiere, è opportuno richiedere l'individuazione e la segnalazione in loco dei cavi presenti (assistenza scavi). Vi invitiamo pertanto a farne preventiva richiesta, unitamente allo spostamento, attraverso il seguente portale: <https://portale.portaleimprese.tim.it/#/Servizi>

Si rilascia pertanto parere tecnico favorevole condizionato dalle prescrizioni e operatività sopra richiamate che dovranno essere rispettate al fine di rendere valido e applicabile il parere richiesto in sede di Conferenza dei Servizi.

Infine, considerato che le soluzioni tecniche per il superamento delle interferenze della rete telematica e telefonica possono essere diverse e che la miglior soluzione tecnico economica è strettamente legata alle infrastrutture messe a disposizione all'ente procedente, ci riserviamo, a seguito di verifiche congiunte, di procedere alla successiva predisposizione di un preventivo economico attinente agli spostamenti in ogaetto.

Per eventuali comunicazioni, Vi richiediamo di utilizzare il seguente riferimento: elio.fambrini@fibercop.com
Distinti saluti

Il responsabile
F. Macchi

FiberCop S.p.A.

Società con unico socio, Gruppo Optics Holdco – Direzione e Coordinamento Optics Holdco S.r.l.
Sede legale: Via Marco Aurelio, 24 - 20127 Milano
Capitale Sociale € 17.835.900,00 (i.v.)

Codice Fiscale/P. IVA e Iscrizione al Registro
delle Imprese di MI MB LO: 11459900962 - REA Milano 2604085
Casella PEC: fibercopspa@pec.fibercop.com





04.1_ OTTEMPERANZA

La scrivente si opera a richiedere l'individuazione e la segnalazione in loco dei cavi presenti del relativo sottoservizio, prima dell'inizio del cantiere.



05 - U.O. 5.4 Strade – Progettazione - Ufficio Verde Pubblico

Esprime parere favorevole con le seguenti condizioni.



Città di Lucca

Amministrazione comunale

SETTORE DIPARTIMENTALE 5
LAVORI PUBBLICI E TRAFFICO
U.O. 5.4 Strade – Progettazione – Ufficio Verde Pubblico

OGGETTO: Convocazione Conferenza di Servizi Decisoria in modalità semplificata ex art. 14-bis della L. 7 agosto 1990, e ss.mm.ii., relativa al progetto di “PT 53-2024 completamento ed adeguamento marciapiedi esistenti alla normativa sull'eliminazione barriere architettoniche – lotto 2 Via Pascoli”.
Parere in merito al verde pubblico

All'U.O. 5.4
Strade – progettazione – Ufficio
Verde Pubblico

S E D E

Facendo seguito all'indizione della conferenza dei servizi in data 16/06/2025 e registrata al n. 103271/2025 di protocollo generale relativamente a “PT 53-2024 completamento ed adeguamento marciapiedi esistenti alla normativa sull'eliminazione barriere architettoniche – lotto 2 Via Pascoli”, visti gli elaborati inviati, si rilascia, in merito alla **tutela del verde pubblico, parere favorevole con le seguenti condizioni e prescrizioni:**

- il deposito cantiere può essere fatto su area verde previa stesura di telo di tessuto non tessuto a terra; a fine lavori l'area dovrà essere perfettamente ripulita da ogni tipo di materiale inerte, se necessario sarà richiesta la fresatura, compattazione e semina con mezzi agricoli;
- dovranno essere evitate le interferenze con le alberature quindi gli scavi dovranno mantenere una distanza dal tronco degli alberi maggiore di ml 5.00; detta misura sarà incrementata in base alla grandezza e l'importanza dell'alberatura interessata. In fase esecutiva dovrà comunque essere richiesto il sopralluogo preventivo con l'ufficio verde pubblico per verificare le interferenze ed esecuzione lavori;
- gli scavi nei giardini saranno eseguiti come segue:
 - a) scavo della trincea con deposito a bordo scavo previo stesa di tessuto non tessuto, affinché i sassi non si imparentino con il terreno circostante;
 - b) riempimento degli scavi con materiale di risulta fino a 30 cm dal piano di campagna, il materiale di riempimento dovrà essere debitamente compattato con la ballerina ogni 30cm, il materiale rimasto portato a discarica;
 - c) riempimento degli ultimi 30cm degli scavi con terra vegetale vergine, compattazione e semina con mezzi agricoli;

Nuove lavorazioni

COMUNE DI LUCCA
Protocollo N. 0114738/2025 del 02/07/2025 - 6.5.1
Firmatario: Francesca Guidotti
Documento Principale
Copia conforme all'originale digitale
Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, stampata da il giorno 15/07/2025 attraverso il software gestionale in uso



Le piante messe a dimora dovranno essere di 1° scelta ed accompagnate da certificazione di qualità da parte del vivaio;

Saranno impalcate a ml 2.4-2.5 con circonferenza a ml 1.1-1.20 da terra pari a 16-18 cm. Per la messa in opera si utilizzeranno 2 pali tutori e tavoletta di collegamento, protezione con materassino morbido del tronco e legatura con filo di plastica, protezione al piede della pianta con gargarozzo di idonea dimensione.

Il sesto di impianto e la tipologia finale sarà condivisa con l'ufficio Verde Pubblico.

L'impianto di irrigazione - debitamente calcolato - sarà eseguito con tubazione principale ad anello e derivazione in corrispondenza delle piante CON TUBO POROSO. Si chiede l'utilizzo di centraline a tipo: SOLEM BLUETHOOT W00BEE - IP67 per esterni e centralina con display max a 6 vie. Se servono più vie - mettiamo più centraline. Il tutto da installare in pozzetti a terra con chiusino di ghisa C250.

Gli irrigatori per i prati (se necessari) saranno della HUNTRE, di tipologia adeguata al luogo.

L'impianto sarà collegato all'acquedotto comunale e sarà onere della ditta procedere al suo allacciamento, il contatore sarà intestato al comune di Lucca.

Fase esecutiva

Prima di iniziare le lavorazioni si prenderà accordi con l'ufficio verde pubblico, con il quale si divideranno le soluzioni definitive, e che potrà verificare l'andamento dei lavori in ogni momento.

Tecnico di riferimento:

Barbara Martinelli 348 5207204 op. Maffei Gianfranco 333 4912548.

Distinti saluti,

per delega dirigenziale
LA RESPONSABILE DELLA U.O.
Ing. Francesca Guidotti
firmato digitalmente

COMUNE DI LUCCA
Protocollo N. 0114738/2025 del 02/07/2025 - 6.5.1
Firmatario: Francesca Guidotti
Documento Principale
Copia conforme all'originale digitale
Riproduzione cartacea dell'originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni;
stampata da Il giorno 15/07/2025 attraverso il software gestionale in uso



05.1_ OTTEMPERANZA

La scrivente si opera durante le fasi di cantiere a porre attenzione agli scavi di prossimità delle alberature esistenti, verificando di non danneggiare le radici.

Nei giardini:

- a) scavo della trincea con deposito a bordo scavo previo stesa di tessuto non tessuto, affinché i sassi non si imparentino con il terreno circostante;
- b) riempimento degli scavi con materiale di risulta fino a 30 cm dal piano di campagna, il materiale di riempimento dovrà essere debitamente compattato con la ballerina ogni 30 cm, il materiale rimasto portato a discarica;
- c) riempimento degli ultimi 30cm degli scavi con terra vegetale vergine, compattazione e semina con mezzi agricoli;

Nuove alberature:

Le piante messe a dimora dovranno essere di 1° scelta ed accompagnate da certificazione di qualità da parte del vivaio;

Saranno impalcate a ml 2.4-2.5 con circonf a ml 1.1-1.20 da terra pari a 16-18 cm. Per la messa in opera si utilizzeranno 2 pali tutori e tavoletta di collegamento, protezione con materassino morbido del tronco e legatura con filo di plastica, protezione al piede della pianta con gargherozzo di idonea dimensione.

Il sesto di impianto e la tipologia finale sarà condivisa con l'ufficio Verde Pubblico.

Prima di iniziare le lavorazioni si prenderà accordi con l'ufficio verde pubblico, con il quale si condivideranno le soluzioni definitive, e che potrà verificare l'andamento dei lavori in ogni momento.

A seguito delle interlocuzioni successive della Scrivente con l'Ufficio sopraindicato, visto il parere dell'Ufficio che andava in contrasto con il progetto presentato, si è deciso come da seguenti punti:

1_ è stata discussa comunque la possibilità di rimanere entro i 5.00 m in deroga a quanto sopra, in quanto trattasi di alberature giovani, ma con cautela in corrispondenza delle alberature, verificando di non danneggiare le radici se fossero più grandi di 2 cm di diametro.

2_ si è definito di non adottare il sistema di irrigazione

Pertanto il progetto non subisce modifiche.



06 - GESAM



Spett.le

COMUNE DI LUCCA

SETTORE 5 – LAVORI PUBBLICI E TRAFFICO

U.O. 5.4 Strade - Progettazione

Via S. Giustina 32 - 55100 Lucca (LU)

c.a. Ing. Francesca Guidotti

comune.lucca@postacert.toscana.it

Ns. rif.to # 38276

Lucca, 03/07/2025

OGGETTO: *"PT 53-2024 COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI ESISTENTI ALLA NORMATIVA SULL'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – LOTTO 2 VIA PASCOLI". Convocazione Conferenza di Servizi Decisoria (art. 38 comma 3 del D.Lgs. 36/23 e ss.mm.ii. e art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.) relativa al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dei lavori - INVIO PARERE DI COMPETENZA.*

A riscontro della Vs. comunicazione pari oggetto, Protocollo N. 0103271/2025, da noi ricevuta mediante posta elettronica certificata in data 16/06/2025, presa visione di quanto riportato negli elaborati allegati e relativi al progetto dell'opera, facendo riferimento e seguito a quanto già comunicato con nostra precedente comunicazione PEC - rif.to #38276 - del 03/04/2025, siamo a confermare che, nelle aree interessate dalle lavorazioni previste, insistono tubazioni di proprietà della scrivente dedicate alla distribuzione (*Bassa Pressione - 7^a specie - $MOP \leq 0.004$ MPa*) di gas naturale e derivazioni di utenza (*Allacciamenti*) per la somministrazione del gas agli utenti finali.

A Vs. pronto riscontro e riferimento, le interferenze sopra citate sono state puntualmente indicate nella cartografia allegata, dove sono anche evidenziate, seppur in maniera schematica e laddove necessarie, le lavorazioni sulle tubazioni gas esistenti, a risoluzione delle problematiche descritte e per le quali intendiamo specificare quanto di seguito:

-**"Primo tratto via G. Pascoli (compreso tra viale Carducci e via Nieri)"**: segnaliamo la presenza di nostre tubazioni dedicate alla somministrazione del gas agli utenti finali presenti su lato est e ovest del marciapiede e la necessità di realizzare la sostituzione delle condotte gas e degli allacciamenti esistenti prima dell'inizio delle lavorazioni previste (*vedasi a pronto riferimento lo specifico*



allegato grafico).

- **“Secondo tratto via G. Pascoli (compreso tra via Nieri e via Sercambi)”**: segnaliamo la presenza di nostre tubazioni dedicate alla somministrazione del gas agli utenti finali presenti su lato est del marciapiede di via Pascoli, a nord del marciapiede di via Sercambi e la necessità di realizzare la sostituzione delle condotte gas e degli allacciamenti esistenti prima dell'inizio delle lavorazioni previste **(vedasi a pronto riferimento lo specifico allegato grafico).**

Circa la realizzazione dei nuovi marciapiedi, formuliamo contestualmente, come peraltro già fatto in passato in merito ad analoghi interventi:

- a) le nostre perplessità in merito alla soluzione tecnica esecutiva adottata, con particolare riferimento, ove previsto, al getto di copertura in cemento armato, che genera indubbe problematiche:
- sotto il profilo gestionale, con riferimento al sistematico monitoraggio e controllo delle tubazioni in essere;
 - dal punto di vista realizzativo, in relazione al soddisfacimento di future nuove esigenze di rete e/o di utenza;
 - senza sottovalutare l'aspetto relativo alla sicurezza, visto l'aggravio di carico, che in rapporto alle diverse soluzioni tipologiche di sottoservizi presenti (*materiali; sistemi di giunzione; ecc.*) può generare criticità a diverso livello.

Siamo pertanto - nuovamente - a richiedere una ridefinizione delle modalità tecniche di esecuzione dei singoli interventi, od anche una differenziata riprogettazione delle superfici di ripristino dell'area, nonché l'eventuale predisposizione di cavedi dedicati alla posa di sottoservizi interrati a rete, soluzioni maggiormente consone alle problematiche di gestione degli stessi.

- b) la necessità di realizzare la sostituzione delle nostre condotte gas e degli allacciamenti esistenti, prima dell'inizio delle lavorazioni previste.

Stante quanto premesso, la scrivente si intende sin d'ora sollevata da qualsiasi onere aggiuntivo connesso ad operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che in futuro dovessero sostenere sui propri impianti e/o infrastrutture, nonché sugli eventuali ripristini che, per quanto anzidetto, non potranno garantire un valido ripristino alle originali condizioni e, nel contempo, pone nuovamente alla Vs. attenzione le diverse problematiche connesse alle difficoltà gestionali relativamente allo stato di fatto degli interventi.

Per quanto sopra esposto, sono presenti pertanto significative interferenze con le ns. strutture di rete di distribuzione, con impianti di derivazione di utenza, nonché con elementi



impiantistici di protezione catodica, in relazione alle quali sarà necessario:

- Verificare preliminarmente la possibilità che le tubazioni esistenti e gli impianti ad essi associati possano rimanere nella loro sede attuale;
- In caso contrario dovrà essere predisposto e realizzato un nuovo tracciato all'interno dell'area interessata dai lavori tale da permettere alla scrivente la posa in opera di nuove tubazioni, al fine di garantire la continuità del trasporto, della distribuzione, nonché l'alimentazione dei punti di erogazione esistenti.

In tale ipotesi il cronoprogramma dei lavori dovrà prevedere - prima di ogni altro lavoro - la realizzazione delle nuove condotte o in alternativa, qualora ciò non fosse possibile, prevedere la posa di tubazioni provvisorie di by-pass.

Le lavorazioni necessarie sulle condotte di media pressione potranno essere eseguite solo nel periodo compreso tra maggio e settembre.

Stante quanto premesso, si esprime, per quanto di specifica competenza e spettanza, parere favorevole a condizione che vengano mantenute in esercizio le tubazioni esistenti al fine di garantire la continuità della distribuzione. A quanto previsto in oggetto, richiedendo nel contempo che:

- In relazione alle eventuali possibili interferenze, siano garantite le distanze di sicurezza previste dalle vigenti normative (*Decreto Ministeriale 24/11/1984; Decreto Ministeriale 16/04/2008; UNI EN12007 1/2/3/4*) ed in particolare la rispondenza ai disposti di cui alla norma *UNI9165 art. 7.7. e 7.8*:
 - Distanza da qualsiasi manufatto non inferiore a 0,5 mt;
 - Distanza per parallelismi, sovrappassi e sottopassi tra la ns. condotta e qualsiasi altro sotto servizio non inferiore a 0,5 mt.

Qualora ciò non fosse tecnicamente possibile sarà necessario concordare e porre in atto ulteriori protezioni idonee a garantire un grado di sicurezza equivalente, in rispondenza a quanto nello specifico definito dalle normative vigenti.

- Qualsiasi variante e/o integrazione progettuale sia tempestivamente comunicata onde consentirne la valutazione;



- Nello svolgimento operativo delle opere, siano poste in atto tutte le misure volte a salvaguardare le strutture esistenti;
- Dovrà inoltre essere assicurata la possibilità di accedere - liberamente, in ogni momento e anche mediante l'impiego di idonei mezzi operativi - alle superfici viabili e non su cui insistono le ns. tubazioni, al fine di consentire la sicurezza e la continuità del servizio e garantire la possibilità di eseguire, con la dovuta capacità operativa e gestionale, le reciproche manutenzioni nel rispetto degli standard di sicurezza, così come previsti dall' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.);
- Si precisa infine che qualsiasi lavoro che dovrà svolgersi in prossimità delle ns. condotte, dovrà essere preventivamente comunicato, autorizzato ed eseguito sotto la supervisione di ns. per- sonale tecnico.


Quanto sopra fatte salve eventuali ulteriori e più ristrette limitazioni imposte da specifiche norme e/o regolamenti di altri Enti con specifica attinenza e riferimento alle opere di cui trattasi.

In allegato alla presente è riportata, per un Vs. pronto riscontro, la cartografia di interesse con le indicazioni di dettaglio delle nostre infrastrutture ivi presenti.

Rimanendo in attesa di conoscere gli sviluppi di ns. interesse, disponibili a fornire ogni ulteriore eventuale chiarimento in merito, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

GESAM Reti Spa
IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Stefano Volpi)

Allegati: c.s.d.



06.1_ OTTEMPERANZA

La scrivente si opera durante le fasi di cantiere di verificare preliminarmente la possibilità che le tubazioni esistenti e gli impianti ad essi associati possano rimanere nella loro sede attuale;

In caso contrario dovrà essere predisposto e realizzato un nuovo tracciato all'interno dell'area interessata dai lavori tale da permettere a Gesam la posa in opera di nuove tubazioni, al fine di garantire la continuità del trasporto, della distribuzione, nonché l'alimentazione dei punti di erogazione esistenti.

In tale ipotesi il cronoprogramma dei lavori dovrà prevedere - prima di ogni altro lavoro - la realizzazione delle nuove condotte o in alternativa, qualora ciò non fosse possibile, prevedere la posa di tubazioni provvisorie di by-pass.

Riguardo le distanze di sicurezza, saranno mantenute:

Distanza da qualsiasi manufatto non inferiore a 0.5 mt;

Distanza per parallelismi, sovrappassi e sottopassi tra la ns. condotta e qualsiasi altro sotto servizio non inferiore a 0,5 mt.

In caso di impossibilità verrà garantito il grado di sicurezza equivalente.



07 – GEAL



Spett.le COMUNE DI LUCCA
Settore 5 – LAVORI PUBBLICI E TRAFFICO
U.=. 5.4 - Strade - Progettazioni

OGGETTO: "PT 53-2024 COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI ESISTENTI ALLA NORMATIVA SULL'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – LOTTO 2 VIA PASCOLI" Convocazione Conferenza di Servizi Decisoria (art. 38 comma 3 del D. Lgs.36/23 e ss.mm.ii. e art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.) relativa al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dei lavori **RISPOSTA**

In riferimento alla richiesta in oggetto, pervenutaci per PEC in data 17/06/2025 si inoltra la planimetria estratta dal GIS di Geal SpA con evidenza dei sottoservizi di competenza presenti. (file pdf sottoservizi_via Pascoli.)

Si inviano le seguenti determinazioni:

- Essendo presente sotto il marciapiede la fognatura nera in gres, si richiede di prendere accordi con la scrivente società per effettuare una videoispezione sia prima dell'inizio lavori di scavo sia a lavori ultimati al fine di valutare lo stato delle tubazioni prima di procedere alla gettata dei marciapiedi;
- Possibilità di posare nello scavo una tubazione di distribuzione acquedotto DN150 per connessione rete tra circonvallazione e via Nieri;
- Le saracinesche ed i pozzetti di acquedotto e di fognatura, ove già esistenti, dovranno essere riposizionati a quota con il manto stradale qualora vengano interessati dai lavori al fine di garantire l'ispezione;
- Eventuali costi di spostamento che si rendano necessari di sottoservizi e/o opere accessorie a servizio della rete idrica di competenza del gestore, saranno di competenza dell'ente responsabile della realizzazione della nuova opera.
- Al momento dell'esecuzione dei lavori, nel caso di interessamento dei sottoservizi di Geal, l'impresa dovrà contattare preventivamente il nostro ufficio Servizio Reti e Prestazioni Utenza (Resp. Ing. Michele Tognari – servizioreti@geal-lucca.it) per la segnalazione dei sottoservizi e per il monitoraggio dello spostamento.
- Durante la realizzazione dell'opera, potrebbe essere necessario l'ingresso in cantiere di operatori e mezzi Geal per eventuali stasature sulla rete di fognatura. Dovrà pertanto essere garantito un

COMUNE DI LUCCA
Protocollo N. 011735/2025 del 07/07/2025 - 6-5-11
Firmatario: Giulio Menichetti
Documento Principale
E
Copia conforme all'originale digitale
Firma digitale cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, stampata da il giorno 07/07/2025 attraverso il software gestionale in uso

G.E.A.L. SpA

Gestione Esercizio Acquedotti Lucchesi

Viale Luperini, 1348 - S. Anna 55100 LUCCA - Tel. 0583 508918 - Fax 0583 515030

Pec: geal.spa@legalmail.it - P.Iva e CF 01494020462 - Codice Destinatario: MZ02A0U

Capitale Sociale € 1.450.000,00 - Numero REA: LU - 145619



SISTEMI DI
GESTIONE CERTIFICATI
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI ISO 37001:2016



accesso in sicurezza con il coordinamento delle imprese presenti (Resp. Ing. Michele Tognari – servizioreti@geal-lucca.it);

- Nel caso di eventi accidentali si richiede di avvisare prontamente il gestore tramite i canali sotto riportati:

Numero Verde Segnalazione Guasti e Interruzioni del Servizio (Servizio Attivo 24 h su 24 con operatore e gratuito da fisso e mobile)	800 282172
--	------------

Stante quanto premesso si esprime, per quanto di specifica competenza e spettanza, **parere favorevole condizionato** all'esecuzione di quanto previsto in oggetto, richiedendo che:

- Siano accolte e valutate le prescrizioni elencate nel paragrafo precedente;
- Qualsiasi variante e/o integrazione progettuale sia tempestivamente comunicata onde consentirne la valutazione;
- Nello svolgimento dei lavori siano poste in atto tutte le misure volte a salvaguardare le strutture esistenti;
- Qualsiasi lavoro che si svolgerà nei pressi delle nostre condotte dovrà essere preventivamente comunicato, autorizzato ed eseguito sotto la supervisione di nostro personale tecnico.
- Dovrà essere assicurato l'accesso continuo agli impianti ed alle superfici viabili e non su cui insistono le nostre tubazioni, al fine di consentire la sicurezza e la continuità del servizio come previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.).

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare:

Ing. Roberta Ranieri (Responsabile della Unità Operativa Tutela Risorsa Idrica)
Tel. 348.5542300 – e-mail: r.ranieri@geal-lucca.it

Cordiali Saluti

Lucca, 07/07/2025

Il Responsabile
Unità Tutela Risorsa Idrica e Gestione Investimenti
Ing. Giulio Menichetti

COMUNE DI LUCCA
Protocollo N. 0117385/2025 del 07/07/2025 - 6.5.1
Firmatario: Giulio Menichetti
Documento Principale
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni,
stampata da il giorno 07/07/2025 attraverso il software gestionale in uso

G.E.A.L. SpA

Gestione Esercizio Acquedotti Lucchesi

Viale Luporini, 1348 - S. Anna 55100 LUCCA - Tel. 0583 508918 - Fax 0583 515030

Pec: geal.spa@legalmail.it - P.Iva e CF 01494020462 - Codice Destinatario: MZQ2A0U

Capitale Sociale € 1.450.000,00 - Numero REA: LU - 145619



SISTEMI DI
GESTIONE CERTIFICATI
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI ISO 37001:2016



07.1_ OTTEMPERANZA

La scrivente si impegna, sia prima dell'inizio lavori di scavo sia a lavori ultimati, di predisporre una videoispezione al fine di valutare lo stato delle tubazioni prima di procedere alla gettata dei marciapiedi.

Le saracinesche ed i pozzetti di acquedotto e di fognatura, ove già esistenti, verranno riposizionati a quota con il manto stradale al fine di garantire l'ispezione.

Eventuali costi di spostamento che si rendano necessari di sottoservizi e/o opere accessorie a servizio della rete idrica di competenza del gestore, saranno di competenza dell'ente responsabile della realizzazione della nuova opera secondo le modalità indicate da Geal.

Durante la realizzazione dell'opera, potrebbe essere necessario l'ingresso in cantiere di operatori e mezzi Geal per eventuali stasature sulla rete di fognatura. Dovrà pertanto essere garantito un accesso in sicurezza.

Nel caso di eventi accidentali verrà avvisato prontamente il gestore tramite i canali riportati.



08 - SETTORE 7 – Ambiente e Sviluppo Economico - U.O. 7.1 Tutela Ambientale e Transizione Ecologica - Tutela ambientale



Città di Lucca

Amministrazione comunale

SETTORE 7 – Ambiente e Sviluppo Economico
U.O. 7.1 Tutela Ambientale e Transizione Ecologica

Alla U.O.5.4 – Strade - Progettazione

S e d e

OGGETTO: "P.T. N: 53/2024 – COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI ESISTENTI ALLA NORMATIVA SULL'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – LOTTO 2 VIA PASCOLI" Conferenza dei Servizi Decisoria (art. 38 comma 3 del D.Lgs. 36/23 e ss.mm.ii. e art. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii.) relativa al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dei lavori – Contributo.

In riferimento alla conferenza dei servizi sul progetto di cui all'oggetto di cui alla nota prot. n.103271 del 16/06/2025, dopo la visione della documentazione presente al link indicato nella suddetta nota, con riferimento alle competenze della scrivente U.O. 7.1 Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, si comunica che le aree interessate dal progetto non rientrano tra quelle sottoposte a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23, né risulta dalla documentazione che interessino aree boscate ai sensi dell'art. 3 della L.R. 39/2000.

Premesso quanto sopra, non risultano atti di assenso di competenza della presente U.O. da rendersi nell'ambito della richiesta di parere in oggetto.

A titolo di contributo si rileva che l'area interessata dal progetto ricade all'interno dell'area di rispetto di un pozzo ad uso idropotabile ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs. 152/2006 e pertanto, in fase di realizzazione degli interventi, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per garantire la tutela della falda, comprese quelle eventualmente prescritte dagli Enti che, a vario titolo, risultano interessati al controllo delle fasce di rispetto dei pozzi dell'acquedotto (Az. USL, Autorità Idrica Toscana ed eventualmente ARPAT) nonché dal gestore del pubblico acquedotto Soc. Geal s.p.a.

A titolo di contributo si evidenzia inoltre che, in fase di cantiere, la ditta/e incaricata/e delle opere di realizzazione del progetto, previa valutazione da parte dei tecnici competenti in acustica, dovrà presentare eventuale richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti acustici ai sensi del D.P.G.R.T. n.2/R dell'8/01/2014 s.m.i. e del vigente Regolamento Comunale sulle attività rumorose nella quale dovranno essere indicati gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore e le modalità per realizzarli.

IL DIRIGENTE

Dott. Arch. Michele NUCCI

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/05)

U.O. 7.1 Tutela ambientale e Transizione ecologica
Via Cesare Battisti– Palazzo Santini - 55100 Lucca

COMUNE DI LUCCA
Protocollo N. 011869/2025 del 09/07/2025 - 6.9.1
Firmatario: MICHELE NUCCI
Documento Principale

Copia conforme all'originale digitale
Firma digitale caricata di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni,
stampata da il giorno 09/07/2025 attraverso il software gestionale in uso



08.1_ OTTEMPERANZA

In fase di realizzazione degli interventi:

- 1) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per garantire la tutela della falda, comprese quelle eventualmente prescritte dagli Enti che, a vario titolo, risultano interessati al controllo delle fasce di rispetto dei pozzi dell'acquedotto (Az. USL, Autorità Idrica Toscana ed eventualmente ARPAT) nonché dal gestore del pubblico acquedotto Soc. Geal s.p.a.
- 2) La ditta/e incaricata/e delle opere di realizzazione del progetto, previa valutazione da parte dei tecnici competenti in acustica, dovrà presentare eventuale richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti acustici ai sensi del D.P.G.R.T. n.2/R dell'8/01/2014 s.m.i. e del vigente Regolamento Comunale sulle attività rumorose nella quale dovranno essere indicati gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore e le modalità per realizzarli.



09 - U.O. A.2 Acquisizione risorse finanziarie (PNRR) Mobilità e Strategie per la Città - MOBILITÀ

L'Ufficio esprime parere favorevole condizionato:

 Città di Lucca Amministrazione comunale	U.O. A.2 Acquisizione risorse finanziarie (PNRR) Mobilità e Strategie per la Città
Allo U.O. 5.4 Strade - Progettazione <u>SEDE</u>	
Oggetto: Convocazione Conferenza dei Servizi Decisoria relativa all'approvazione del PFTE denominato: <i>PT 53-2024 COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI ESISTENTI ALLA NORMATIVA SULL'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - LOTTO 2 VIA PASCOLI</i>. Emissione parere Con riferimento alla comunicazione prot. n. 0103271/2025 del 16.06.2025 con la quale è stato richiesto un ns. parere entro il giorno 9 luglio 2025, relativamente al PFTE in oggetto, vista la documentazione allegata, con riferimento ai profili di competenza, si esprime il seguente parere: Relativamente agli aspetti inerenti la mobilità ciclabile, il PFTE adotta due diverse strategie: - nel primo tratto (da Piazzale Boccherini, in prossimità di Porta Sant'Anna, fino a Viale Idelfonso Nieri), prevede la realizzazione di una nuova pista ciclabile, in sede riservata contigua al marciapiede, a senso unico di marcia su entrambi i lati della carreggiata. Questa prosegue la pista ciclabile già in essere, con ingresso da Viale Carducci, e stabilisce un collegamento con la Linea 2 della Bicipolitana mediante attraversamento pedonale già esistente sul Viale Carducci; - nel secondo tratto (da Viale Idelfonso Nieri fino a via Giovanni Sercambi) è prevista la realizzazione di interventi manutentivi ma non la realizzazione di una pista ciclabile - «<i>Qui la larghezza complessiva del marciapiede attuale non ha reso possibile l'inserimento di una pista ciclabile</i>» (Relazione, p.17) - che quindi è localizzata nel solo primo tratto. Per quanto rappresentato dal progetto, si rileva quanto segue: - nel primo tratto è necessario in sede esecutiva prevedere la realizzazione di quanto illustrato in Relazione (p.17) ovvero il passaggio tra la pista ciclabile esistente e quella da realizzare, evidenziandone la continuità, e il collegamento fra la pista ciclabile sul lato sud di Via Pascoli e l'attraversamento pedonale di Viale Carducci, prestando particolare attenzione alla segnaletica orizzontale. Di tale evenienza non c'è attualmente riscontro nelle Tavv. 1 e 3 che sarà pertanto necessario adeguare di conseguenza: non sono infatti trattati i punti di snodo tra la pista esistente a doppio senso e le due piste ciclabili a senso unico su Via Pascoli: ciò assume particolare importanza per l'utenza ciclistica sugli attraversamenti pedonali che insistono su Via Pascoli e Viale Carducci; - nel secondo tratto (Tavv. 2 e 4) si riscontra la rinuncia alla realizzazione di una pista o percorso ciclabile, in relazione alla quale la Relazione cita questioni dimensionali non meglio precisate. Si afferma infatti che «<i>la larghezza complessiva del marciapiede attuale non ha reso possibile l'inserimento di una pista ciclabile</i>» (Relazione, p.17) ma tale dimensione non è riportata sulle Tavv. 2 e 4.	
<i>U.O. A.2 Acquisizione risorse finanziarie (PNRR) Mobilità e Strategie per la Città</i> <i>Via Cesare Battisti- Palazzo Santini - 55100 Lucca</i>	

COMUNE DI LUCCA
Protocollo N. 0119396/2025 del 09/07/2025 - 6.7.1
Documento di Partecipazione
Stampato da Chiamasama Museo il giorno 09/07/2025 attraverso il software gestionale in uso
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni.



Città di Lucca

Amministrazione comunale

U.O. A.2 Acquisizione risorse finanziarie (PNRR) Mobilità
e Strategie per la Città

Ciò non consente di poter valutare le possibili soluzioni alternative che possano comunque garantire la possibilità di proseguire la pista ciclabile anche nel secondo tratto, che tuttavia, in via collaborativa, si propongono per essere valutate in fase esecutiva di progetto:

a) mediante una riduzione in larghezza della pista ciclabile, consentita dall'art.7, comma 2, del D.M. n. 557 del 30/11/1999: *«Per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie riservate, la larghezza della corsia ciclabile può essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m, sempreché questo valore venga protratto per una limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile e tale circostanza sia opportunamente segnalata»;*

b) predisponendo "corsie ciclabili" in carreggiata come prevede, ad esempio, il progetto "P.T. 75/23 Adeguamento intersezione tra Via Borgo Giannotti, Via Galilei, Via di Salicchi e Via per Camaione";

c) adottando percorsi ciclo-pedonali su un lato della carreggiata (o su entrambi i lati a seconda della larghezza), come previsto dal D.M. 557/1999 "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili", art.4, lett. c.

Quanto sopra in coerenza con i riferimenti normativi di settore:

- art.2, comma 1, lett.b, del D.M. n. 557 del 30/11/1999 che chiede di dare continuità agli itinerari ciclabili, puntando *«all'attrattività, alla continuità ed alla riconoscibilità dell'itinerario ciclabile, privilegiando i percorsi più brevi, diretti e sicuri secondo i risultati di indagini sull'origine e la destinazione dell'utenza ciclistica»*
- il Piano Urbano di Mobilità Ciclabile del Comune di Lucca, approvato con delibera G.C.178 del 05/08/2014, persegue come criterio generale di progettazione la *«continuità in termini di spazio e del grado di sicurezza offerto»;*
- l'art.14, comma 2 bis, del D.Lgs. 285/1992 di cui si invita a valutare il senso letterale del dettame che prevede la realizzazione *«per l'intero sviluppo, di una pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza».*

Per quanto di competenza del presente ufficio, si rilascia perciò parere favorevole a condizione che vengano che vengano assolte le prescrizioni sopra illustrate e invitando a prendere in considerazione gli spunti evidenziati.

Cordiali saluti.

La Dirigente
Dott.ssa Maria Cristina Panconi
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)

Referente per la pratica:
Arch. Andrea Bulleri
U.O. A.2 Acquisizione risorse finanziarie (PNRR)
Mobilità e Strategie per la Città



09.1_ OTTEMPERANZA

Si evidenzia che le tavole di riferimento per la segnaletica orizzontale sono le seguenti:

TAV. 09 Segnaletica stradale

TAV.10 Segnaletica stradale, e non quelle indicate nel parere.

Si è pertanto inserito un percorso promiscuo ciclopedonale nel secondo tratto della via Pascoli, in corrispondenza del marciapiede esistente pavimentato a “cioccolato”, come riportato nei citati elaborati grafici.



10 - Settore 5 – LLPP e Traffico – TRAFFICO



Settore 5 – LLPP e Traffico
U.O. 5.6 – Traffico

Lucca, data del protocollo

Al responsabile U.O. 5.4 Strade - Progettazione
Ing. Francesca Guidotti
SEDE

Oggetto: **PT 53-2024 - “Completamento ed adeguamento marciapiedi esistenti alla normativa sull’eliminazione barriere architettoniche - Lotto 2 – Via Pascoli”.**

Con riferimento alla nota prot. n. 103271 del 16.06.2025, con l’indizione della Conferenza dei Servizi Decisoria in modalità asincrona per i lavori di cui in oggetto:

- vista la documentazione allegata si esprime parere favorevole facendo presente che durante i lavori dovrà essere posta opportuna segnaletica verticale e orizzontale provvisoria di cantiere, al termine dei lavori la necessaria segnaletica definitiva, come da vigente Codice della Strada, con spese da prevedersi nell'appalto di che trattasi.

Le ordinanze di limitazione del traffico, con la programmazione di eventuali percorsi alternativi, dovranno essere concordate tra l'ufficio scrivente, codesta U.O. e l'impresa esecutrice al momento della realizzazione dei lavori, con congruo anticipo di almeno 15 giorni.

La responsabile U.O. 5.6
Ing. Francesca Pierotti

COMUNE DI LUCCA	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0119504/2025 del 09/07/2025 - 6.7.1 Piemonte - Provincia - Pierotti Documenti - Fatti - Fatti	Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.lgs. 82/2005 e successive modificazioni; stampata da il giorno 15/07/2025 attraverso il software gestionale in uso



10.1_ OTTEMPERANZA

La segnaletica provvisoria è schematizzata nell'elaborato del PSC;

Si rimanda alla segnaletica verticale e orizzontale come da elaborati aggiornati:

TAV. 09 Segnaletica stradale

TAV.10 Segnaletica stradale.

Qualora si rendano necessari limitazioni non preventivate verrà contattato l'Ufficio come da indicazioni.



11 – VODAFONE

Trasmette errata planimetria

**POSTA CERTIFICATA: RISCONTRO A VS. datata 1.07.25 - Prot.N.
0114363/2025 - PT 53/24.**

Mittente: irene.gozzi@vodafone.pec.it
Destinatari: comune.lucca <comune.lucca@postacert.toscana.it>
Destinatari (CC): davide.malanca@comune.lucca.it; francesca.guidotti@comune.lucca.it
Inviato il: 16/07/2025 09.47.56
Posizione: PEC istituzionale PROTOCOLLO GENERALE/Posta in ingresso

Buongiorno,

in riferimento all'oggetto, si rileva la presenza di sottoservizi Vodafone Italia come da stralcio allegato.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.


Vodafone Italia S.p.a.

vodafoneitaly@vodafone.pec.it

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

Immagine 2025-07-14 144004 1 (1).png ()





11.1_ OTTEMPERANZA

Nessuna ottemperanza



12 - ALTRI ENTI

I seguenti Enti non hanno trasmesso entro il termine perentorio alcun parere/nulla osta/contributo:

- SOPRINTENDENZA A.B.A.P. DI LUCCA
- SISTEMA AMBIENTE SPA
- PROVINCIA DI LUCCA - UFFICIO TRASPORTI PUBBLICI
- ARPAT
- Enel Distribuzione s.p.a.
- LRS
- U.O. A.4 Valorizzazione del Patrimonio ed Espropri
- U.O. 4.2 Servizi Scolastici
- U.O. 7.2 - Sportello Unico per le Imprese, Arredo e Decoro Urbano
- U.O. 8.2 Sportello Unico Edilizia Privata

12.1_ OTTEMPERANZA

Nessuna ottemperanza



ADEGUAMENTI PROGETTUALI EFFETTUATI

I pareri arrivati dagli Enti Competenti sono stati recepiti e ne è stata valutata la loro effettività:

- tutti i contributi pervenuti esprimono un assenso all'intervento;
- le richieste di modifica verranno ottemperate nella successiva fase del Progetto Esecutivo;
- ai sensi dell'art. 14 bis, comma 4) si ritiene acquisito implicitamente in senso favorevole il parere degli enti che non hanno trasmesso contributi entro il termine perentorio del 09 luglio 2025;

Inoltre con verbale conclusivo il RUP ha adottato la determinazione di motivata conclusione positiva del procedimento di conferenza dei servizi per l'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento in oggetto.

Si fa dunque presente che non sono state emesse varianti progettuali né aggiornamenti grafici/documentali, ad eccezione delle tavole TAV.09 e TAV.10 relative alla segnaletica stradale

Alla luce di quanto sopra, si attesta che il progetto ha recepito tutte le prescrizioni contenute nei pareri acquisiti in Conferenza dei Servizi, risultando conforme agli strumenti urbanistici e alle normative vigenti.

Premesso ciò rimane il vincolo di rispetto delle prescrizioni in fase di esecuzioni dei lavori.

- aggiornamento di cronoprogramma
- predisposizioni di dettagli tecnici
- coordinamento con Impresa Esecutrice dei lavori

PRECISAZIONI FINALI

Ottemperanza Ufficio Mobilità – Tavole

Si precisa che in risposta a quanto richiesto dall'Ufficio Mobilità, si è scelto di optare per l'inserimento anche nel secondo tratto della Via Pascoli di una pista ciclabile promiscua (pedoni e ciclisti) da collocarsi su pavimento esistente in "cioccolato".

La pista ciclabile avrà inizio in corrispondenza dell'attraversamento pedonale che congiunge i due tratti di strada e terminerà all'imbocco di via Sercambi.

Si rimanda per una migliore comprensione alle tavole TAV.09 e TAV.10 relative alla segnaletica stradale.



TABELLA RIEPILOGO

	Ente/Soggetto	Osservazioni	Note
1	SETTORE 8 - Governo del Territorio - U.O. 8.1 Strumenti Urbanistici - Commissione Paesaggio	PG 109236 del 24-06-2025	Nessuna ottemperanza
2	SETTORE 8 - Gestione del Territorio - U.O. 8.1 Strumenti urbanistici. - U.O. 5.4 Strade - Progettazione	PG 109236 del 24-06-2025	Nessuna ottemperanza
3	SETTORE 5 – Lavori Pubblici e Traffico - U.O. 5.5 Strade – Manutenzione e Supporto Geologico - U.O. 5.4 Strade – Progettazione - Strade manutenzione	PG 109927 del 25-06-2025	Aggiornati elaborati progettuali
4	FIBER COOP	PG 113255 del 30-06-2025	La scrivente si opera a richiedere l'individuazione e la segnalazione in loco dei cavi presenti del relativo sottoservizio, prima dell'inizio del cantiere.
5	U.O. 5.4 Strade – Progettazione - Ufficio Verde Pubblico	PG 114738 del 02-07-2025	La scrivente ottempera in fase esecutiva; Pertanto il progetto non subisce modifiche.
6	GESAM	PG 115593 del 03-07-2025	La scrivente ottempera in fase esecutiva; Pertanto il progetto non subisce modifiche.
7	GEAL	PG 117385 del 07-07-2025	La scrivente ottempera in fase esecutiva precedentemente all'inizio dei lavori in corso di esecuzione; Pertanto il progetto non subisce modifiche.
8	SETTORE 7 – Ambiente e Sviluppo Economico - U.O. 7.1 Tutela Ambientale e Transizione Ecologica - Tutela ambientale	PG 118869 del 09-07-2025	La scrivente ottempera in fase esecutiva; Pertanto il progetto non subisce modifiche.
9	U.O.A.2. Acquisizione risorse finanziarie (PNRR) Mobilità e Strategie per la Città - Mobilità	PG 119396 del 09-07-2025	La scrivente inserisce un percorso promiscuo ciclopeditone nel secondo tratto della via Pascoli, in corrispondenza del marciapiede esistente pavimentato a "cioccolato", come riportato negli elaborati grafici:



			TAV.09 Segnaletica stradale TAV.10 Segnaletica stradale che pertanto vengono aggiornati.
10	Settore 5 – LLPP e Traffico – TRAFFICO	PG 119504 del 09-07-2025	Si rimanda alla segnaletica provvisoria proposta nel PSC
11	VODAFONE	PG 123242 del 16-07-25	Nessuna ottemperanza
12	ALTRI ENTI		Fuori dai termini